



INDUSTRIE

Piping raamcontract

INEOS - LILLO - 1984-2021
ONDERHOUDSCONTRACT

30

30 jaar
onderhoudscontract

1.500 meter
leiding/jaar

DN15-DN600
leidingwerk

Hier maken wij het verschil

Dankzij onze aanwezigheid on site gedurende ettelijke decennia zijn we door onze locatie kennis perfect in staat om mee te denken op gebied van optimalisaties om de installaties onderhoudsvriendelijker te maken, samen met de ingenieurs van onze klant.

Heel veel precisiewerk, volgend op zorgvuldig reken- en tekenwerk en het maken van de juiste ontwerpkeuzes om bijvoorbeeld de supports en belows correct te bouwen en/of op te stellen bij leidingtrajecten is cruciaal voor deze duurzame piping projecten.

Absolute focus op kwaliteit en veiligheid terwijl we werken onder tijdsdruk tijdens shut- downs.

Visser & Smit Hanab kan maximaal de brede in huis kennis van heel veel materialen toepassen op de site van Ineos. Leidingen worden gebouwd in koudstaal, aluminium en RVS. We kunnen maximaal uit de voeten met heel uiteenlopende diameters DN15, DN600, ook met eender welk product dat door de leiding gaat. Niks is voor ons te gek.

TOEGEPASTE TECHNIEKEN

- > Piping werk
- > Prefabricatie in onze work shop op locatie
- > Elektrische bekabeling





INDUSTRIE

Piping raamcontract

INEOS - LILLO - 1984-2021

ONDERHOUDSCONTRACT

30 jaar
onderhoudscontract

1.500 meter
leiding/jaar

DN15-DN600
leidingwerk

KORTE OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT

- > Onderhoudswerk op de hele site op gebied van piping.
- > Recent uitgevoerd:
Optimaliseren van de transportleiding van de plastic pellets leiding.
Focus op besparing in onderhoud van de leiding. Aanpassen van aluminium naar RVS, rubberen bellows om trillingen te vermijden.
- > **Koelluchtleidingen, koelwaterleidingen**
Meestal uitgevoerd in RVS staal.
- > **Vulleidingen van de silo's op het silopark.**
Inclusief ophanging. Versteving van het systeem met vervanging van de leidingen en de bevestigingspunten en supports.
- > **Slurry heater leidingen van de A-productie-lijn vervangen.**
Werken op grote hoogte (60m), doorheen vloeren van een productieinstallatie, compleet vervangen van alle leidingen.
- > **Condensaatleidingen.**
Veel complex kraanwerk, RVS Staal. Bouwen doorheen de hele constructie van de installatie.

